



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się: rozbudowa budynku produkcyjno handlowego w Staszowie przy ulicy Towarowej 40 i obejmuje:

- 1) W związku z planowaną rozbudową budynku produkcyjno handlowego zakłada się wykonanie demontażu dachu i więźby dachowej oraz części stropu w miejscach planowanej dobudowy klatek schodowych oraz szybu windy.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- demontaż blachy pokrycia dachowego,
- demontaż obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
- demontaż więźby dachowej,
- demontaż stropu w miejscach planowanej dobudowy klatek schodowych i szybu windy,
- uporządkowanie stropu z pozostałości materiałów.,

- 2) Prace związane z nadbudową piętra:

- uporządkowanie stropu z pozostałości materiałów,
- wykonanie wieńców w poziomie stropów na ścianach nośnych,
- wykonanie nadbudowy piętra na planie rzutu istniejących ścian nośnych, w obrysie zewnętrznym istniejącego parteru,
- wykonanie stropu nad I piętrzem z izolacjami przeciwwilgociowymi i przeciwwodnymi z folii polietylenowej a także wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej,
- wykonanie ścianek działowych zgodnie z dokumentacją,
- wykonanie nowych schodów na piętro,
- wykonanie szybu windy i jej montaż,
- wykonanie nowego dachu nad budynkiem,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych przystosowanych do nowych potrzeb,
- wykonanie nowego odwodnienia dachu,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie podłogi i posadzek,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- wykonanie prac na elewacji,

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3) Prace instalacyjne:

- wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody w łazienkach i stołówce na piętrze,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piętra /instalacja z rur miedzianych, grzejniki aluminiowe płytowe,
- wykonanie hydrantu na piętrze budynku,
- wykonanie i montaż klimatyzacji,
- wykonanie grawitacyjnej instalacji wodociągowej z pomieszczeń piętra,

4) Prace w zakresie instalacji elektrycznych:

- wykonanie instalacji oświetlenia,
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach,
- wykonanie instalacji gniazd strukturalnych w pomieszczeniach,

Dane techniczne nadbudowanego piętra:

- Powierzchnia zabudowy - 657,00 m²
- Powierzchnia użytkowa - 553,50 m²
- Kubatura - 2.300,00 m³

W/w prace muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym rozbudowy budynku produkcyjno – handlowego i projektem zagospodarowania terenu.

Dokumentacja techniczna jest udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.